



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Civile III Esecuzioni Immobiliari
G.E. Dott. Antonio Cirma

RGE n° 60/2023

promossa da

.....
contro
.....

Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio
ed
Allegati

LOTTO UNICO

1.	Svolgimento delle operazioni peritali	pag. 4
2.	Risposte ai quesiti	pag. 6
	a. Verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.	pag. 7
2.1.	Identificazione dei diritti reali e dei beni oggetto del pignoramento	pag. 9
2.2.	Identificazione dei beni componenti ciascun lotto e descrizione materiale dei lotti	pag. 13
2.3.	Identificazione catastale dei beni pignorati	pag. 28
2.4.	Schema sintetico-descrittivo dei lotti	pag. 35
2.5.	Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati	pag. 36
2.6.	Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati	pag. 39
2.7.	Stato di possesso attuale dell'immobile	pag. 46
2.8.	Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni	pag. 47
2.9.	Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale	pag. 51
2.10.	Verifica dell'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo	pag. 51
2.11.	Altre informazioni utili sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso	pag. 51
2.12.	Valutazione dei beni	pag. 52
2.13.	Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota	pag. 60
2.14.	Certificato di stato civile, dell'ufficio anagrafe della Camera di Commercio, regime patrimoniale in caso di matrimonio	pag. 60



Allegati

- "A" **Ispezioni ipotecarie**.....
- "B" **Titoli di provenienza**.....
Notaio R. Orsi anno 2007.....
Notaio E. De Rosa anno 1997.....
- "C" **Autorizzazioni edilizio-urbanistiche**.....
- "D" **Certificati**.....
- "E" **Visure e planimetrie catastali**.....





1. Svolgimento delle operazioni peritali



ASTE GIUDIZIARIE®
RGE n° 60/2023
.....
contro
.....

ASTE GIUDIZIARIE®

Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dal G.E. Dott. Antonio Cirma

ASTE GIUDIZIARIE®

PREMESSA

ASTE GIUDIZIARIE®

Con atto di pignoramento trascritto a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16/02/2023 ai nn. 6417/4959, la con sede in Roma, rappresentata e difesa dall' Avv. Girolamo Sarnelli, sottoponeva ad esecuzione gli immobili di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, dei Sigg.ri

La parte creditrice chiedeva la vendita dei beni pignorati ed il G.E. designato, Dott. Antonio Cirma, al fine di accertare il valore dei beni e la loro trasferibilità conferiva l'incarico alla sottoscritta Arch. Carmela Dipierri, ponendo i quesiti più avanti elencati.

Al fine di adempiere al mandato ricevuto il nominato custode Avv. Assunta Raimondo provvedeva a notificare le parti interessate dell'inizio delle operazioni ed in particolare:

- agli esecutati a mezzo raccomandata A/R, all' Avvocato per la parte istante via e-mail, veniva data comunicazione che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il giorno **06/03/2024** alle ore 9:30 sui luoghi oggetto del pignoramento come da verbale redatto dal nominato custode giudiziario.

In sede di primo accesso, accompagnata dall' Arch. Raffaele Vincenzo Cimmino, collaboratore di fiducia, mi recavo in Carinaro (CE) alla via C. Guida civ. 4 – traversa di Papa Giovanni XXIII (ex via Piave snc, ex traversa della strada provinciale Carinaro-Teverola – si precisa che le maggiori app di navigazione riportano via L. Sciascia) scala A, edificio A, presso gli immobili staggiati; una volta individuati i beni, venivano effettuati i rilievi metrico e fotografico.

Si rimanda a tal proposito al verbale redatto dal nominato custode giudiziario Avv. Assunta Raimondo.

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



2. Risposte ai quesiti



a. Verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.

L'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.

Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (certificazione notarile sostitutiva), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione. L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare mere ispezioni ipotecarie telematiche contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le visure, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile dell'esecutato. In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato. Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine. Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

Il creditore procedente ha depositato certificazione notarile sostitutiva in data 09/03/2023

a firma del Notaio Maria Landolfo che si estende a ritroso fino ad individuare il primo atto

inter vivos che precede il ventennio.



Le ricerche condotte dagli ausiliari hanno consentito la ricostruzione della provenienza

(cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie e par. 2.5 Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati pag. 36)



- Sono stati acquisiti tutti i titoli di provenienza, a ritroso, fino ad individuare l'atto traslativo ante ventennio ossia l'atto di compravendita per Notaio De Rosa del 1997.

(cfr. Allegato B – Titoli di provenienza).



- I dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono inseriti correttamente nella depositata certificazione sostitutiva.



- È agli atti il certificato di matrimonio con annotazioni degli esecutati dal quale risulta che hanno contratto matrimonio nel 2006 scegliendo il regime della separazione legale dei beni.



(cfr. Allegato D – Certificati)



2.1 Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento. In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo. In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2). Al riguardo:

a) nell'ipotesi di "differmità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.l.a. catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.a. del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.l.a.; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "differmità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (differmità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle differmità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.l.a. e sub catastali. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione. Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione). In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con

indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali). I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità degli esecutati in forza dell'atto di acquisto trascritto in loro favore ed i dati indicati nell'atto di pignoramento corrispondono agli atti del catasto.

Non sono state riscontrate difformità formali: la provenienza e la titolarità degli immobili è stata provata da quanto evidenziato negli atti di compravendita e da quanto emerge dalla relazione notarile agli atti.

(cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie ed Allegato B – Titoli di provenienza).

Dalle ricerche esperite e dal sopralluogo effettuato, la sottoscritta procede nel relazionare formando un unico lotto.

LOTTO UNICO : immobili in Carinaro (CE) via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A – Condominio 'Il Timone'

Appartamento nel C.F. foglio 5 p.lla 5094 sub 4 cat. A/2 cl.4, consistenza 6,5 vani – dati di superficie totale 115 mq, rendita € 486,76 – piano primo interno 3

Box auto nel C.F. foglio 5 p.lla 5094 sub 18 cat. C/6 cl.1, consistenza 18 mq – dati di superficie totale 22 mq, rendita € 28,82 – piano seminterrato

in ditta:

.....	(Aversa-CE, 25/07/1970) C.F.	Proprietà ½ in regime di separazione dei beni
.....	(Aversa-CE, 10/07/1967) C.F.	Proprietà ½ in regime di separazione dei beni


NB: le principali app di navigazione riportano l'immobile in via L. Sciascia



Carinaro (CE) – via C. Guida – individuazione del fabbricato



Carinaro (CE) – via C. Guida – individuazione del fabbricato



2.2 Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili"). Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso. Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

LOTTO UNICO : immobili in Carinaro (CE) via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A – Condominio 'Il Timone'

- a) **Appartamento** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 cat. A/2 cl.4, consistenza 6,5 vani – dati di superficie totale 115 mq, rendita € 486,76 – **piano primo interno 3**
- b) **Box auto** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 18 cat. C/6 cl.1, consistenza 18 mq – dati di superficie totale 22 mq, rendita € 28,82 – **piano seminterrato**

NB: le principali app di navigazione riportano l'immobile in via L. Sciascia



a) Appartamento

- Tipologia catastale: appartamento di tipo civile al piano primo.
- Accessi: cancello pedonale e carrabile sulla via C. Guida.
- Contesto: zona a prevalente carattere residenziale.
- Dotazioni condominiali: androne, scale comuni e ascensore.
- L'immobile non è dotato di Attestato di Prestazione Energetica.
- L'immobile **sub 4** confina a Nord con le scale condominiali e con altra proprietà sub 5, ad Est con distacco dalla via C. Guida, a Sud con la corte comune sub 15 e ad Ovest con la corte comune sub 15.
- Il **sub 4** – appartamento - è composto da ampio soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno, due camere da letto, due bagni ed un ripostiglio.
- L'altezza interna utile rilevata è pari a 271 cm.
- L'immobile dispone di affacci verso Est (garantito da balcone e finestre) e verso Ovest (garantito da balcone e finestre).
- L'appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione; gli impianti sono sottotraccia, non vi sono certificazioni.

b) Box auto

- Tipologia catastale: box auto (autorimessa senza fini di lucro) al piano seminterrato.
- Accessi: cancello carrabile sulla via C. Guida.
- Contesto: zona a prevalente carattere residenziale.
- Dotazioni condominiali: androne, scale comuni e ascensore.
- L'immobile **sub 18** confina a Nord con le scale condominiali, a Sud con altra proprietà sub 17 e ad Ovest con la corte comune sub 15.

- Il **sub 18** – box auto - è composto da un unico locale di circa 21 mq con accesso dalla corte comune.

- L'altezza interna utile rilevata è pari a 243 cm.
- Il box auto si presenta in buone condizioni di manutenzione; gli impianti sono sottotraccia, non vi sono certificazioni.

Composizione esterna ed interna



Foto 01 – Il fabbricato dall'incrocio tra via Guida e via Papa Giovanni XXIII



Foto 02 – Il fabbricato dall'incrocio tra via Guida e via Papa Giovanni XXIII





Foto 03 – Il fabbricato dalla corte comune lato Ovest e la discesa carrabile al piano seminterrato.



Foto 04 – L'ingresso al sub 4 - appartamento



Foto 05 – Soggiorno S



Coni ottici sub 4 - appartamento





Foto 06 – Soggiorno S



Foto 07 – Soggiorno S



Foto 08 – Balcone b1



Foto 09 - Cucina-Pranzo K-P



Foto 10 - Balcone b2






Foto 11 – Disimpegno i



Foto 12 – Bagno B1






Foto 13 – Bagno B2



Foto 14 – Camera L1

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®




Foto 15 – Ripostiglio



Foto 16 – Camera L2




Foto 17 – Il box auto sub 18 dalla corte comune



Foto 18 – Le scale comuni




Foto 19 – Il box auto sub 18



Lotto Unico: sub 4 + sub 18


Superficie lorda (vani principali coeff. 1.00)	mq 114,03	mq 114,03			
Superficie balcone b1 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0,10 oltre i 25mq	mq 4,69	mq 1,41			
Superficie balcone b2 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0,10 oltre i 25mq	mq 10,74	mq 3,22			
Superficie box auto pertinenza esclusiva accessoria non comunicante con i vani principali coeff. 0,25	mq 20,76	mq 10,38			
Superficie commerciale		Mq 129,04			
Esposizione	Est-Ovest				
Condizioni di manutenzione	Ottimo	Mediocre x	Buono	suffic.	Scarso
Caratteristiche strutturali	Struttura in c.a. e tompagni in muratura				
Caratteristiche interne	Ottimo x	Mediocre	buono	suffic.	Scarso
Impianti	Non risultano certificazioni				





Planimetria dello stato di fatto – sub 4 - appartamento



Planimetria dello stato di fatto – sub 18 – box auto



2.3 Procedere all'identificazione catastale del bene pignorato

L'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato. A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto); - deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe) in risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

LOTTO UNICO : immobili in Carinaro (CE) via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A – Condominio 'Il Timone'

a) Appartamento nel C.F. foglio 5 p.lla 5094 sub 4 cat. A/2 cl.4, consistenza 6,5 vani – dati di superficie totale 115 mq, rendita € 486,76 – piano primo interno 3

b) Box auto nel C.F. foglio 5 p.lla 5094 sub 18 cat. C/6 cl.1, consistenza 18 mq – dati di superficie totale 22 mq, rendita € 28,82 – piano seminterrato

NB: le principali app di navigazione riportano l'immobile in via L. Sciascia



Sono stati acquisiti gli estratti storico-catastale e le corrispondenti planimetrie catastali.


- I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, corrispondono con le risultanze catastali.
- Non sono emerse variazioni riguardanti i dati identificativi che siano state richieste dagli esecutati o da terzi o disposte di ufficio intervenute in momento successivo alla trascrizione del pignoramento.
- L'intestazione degli immobili – Lotto Unico - corrisponde ai reali ed attuali titolari dei beni.
- L'ultima planimetria catastale agli atti del sub 4 – appartamento – non corrisponde allo stato di fatto rilevato durante l'accesso del 06/03/2024.
- L'ultima planimetria catastale agli atti del sub 18 – box auto – corrisponde allo stato di fatto rilevato durante l'accesso del 06/03/2024.
- Gli immobili in oggetto fanno parte di un fabbricato edificato su porzione di terreno identificato nel CT del Comune di Carinaro al foglio 5 p.la 5094.
- Il sub 4 è stato costituito il 06/09/1996.
- Il sub 18 è stato costituito il 06/09/1996.
- La particella 5094, unitamente alla particella 5095, deriva per variazione geometrica del 03/06/1996: sono state soppresse le particelle 5026 e 5028.
- Le particelle 5026 e 5028 derivano, tra altre, dalla particella 41 di maggiore estensione per frazionamento del 11/01/1995.





Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore FLAGIELLO TOMMASO

Vis. tel. (0 90 euro)



Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
 Fotofotogrammetria pratica T27758/2024
 Comune: ICEA CARINARO
 Foglio: 5

N=3500

E=900

1 Particella: 5094

Mappe terreni




Foto tratta dal sito catastomappe.it – catasto mappe su ortofoto satellitari di Google Maps



Data presentazione: 06/09/1996 - Data: 09/02/2024 - n. T280711 - Richiedente

MODULARIO
F. rig. rend. 467




MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. **BN** (CEU)


LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di **CARINARO** via **TRAV. PROV. CARINARO-TEVEROLA** CIV.



PIANTA PIANO PRIMO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Modello Poligrafico - Zecchi edit. Spas - P.V.


Caratteristiche Fabbricati - Situazione al 09/02/2024 - Comune di CARINARO(B779) - < Foglio 5 - Particella 5094 - Subalterno 4 >
PIAVE n. SNC Edificio A Scala A Interno 3 Piano 1

Dichiarazione di N.C. <input checked="" type="checkbox"/>	Compilata dal ARCH. FRANCESCO MATTIELLO (Titolo, cognome e nome)	RISERVATO ALL'UFFICIO
Ultima planimetria di variazione <input type="checkbox"/>		
Data presentazione: 06/09/1996 - Data: 09/02/2024 - n. T280711 - Richiedente	Identificativo catastale: 5425	
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)	data 5-9-96 Firma <i>[Signature]</i>	


A seguito del confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale si è rilevato che:

- Il **sub 4** – **non è conforme** con l'ultima planimetria catastale agli atti datata 06/09/1996: si rileva la diversa distribuzione degli spazi interni e la presenza di porta finestra sul lato Ovest non presente agli atti ma presente su tutti i piani della facciata.

cfr. grafici si seguito allegati



Planimetria catastale ultima agli atti – presentata in data 06/09/1996



Planimetria dello stato di fatto

(cfr. Allegato E – Visure e Planimetrie catastali)



Data presentazione: 06/09/1996 - Data: 09/02/2024 - n. T280712 - Richiedente: [redacted]

MODULARIO
F. rig. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. **EN** (CEU)


LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di **CARINARO** via **TRAV. PROV. CARINARO-TEVEROLA** civ. [redacted]



PIANO SEMINTERRATO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200


Ufficio di
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/02/2024 - Comune di CARINARO(B779) - < Foglio 5 - Particella 5094 - Subalterno 18 >
VIA PIAVE n. SNC. Edificio A Scala A Piano S1

Dichiarazione di N.C. <input checked="" type="checkbox"/>	Ultima planimetria in atti <input type="checkbox"/>	Denuncia di variazione <input type="checkbox"/>	Compilata dal ARCH. FRANCESCO MATTIELLO (Titolo, cognome e nome)	RISERVATO ALL'UFFICIO
Data presentazione: 06/09/1996 - Data: 09/02/2024 - n. T280712 - Richiedente: [redacted]	Totale schede: 5 Identificativi catastali: A4 (Foglio 5 - Particella 5094 - Subalterno 18) della provincia di NAPOLI data 5-9-96 Firma [signature]			
n. 5094 sub. 18	[redacted]			


A seguito del confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale si è rilevato che:

- Il **sub 18** – è conforme con l'ultima planimetria catastale agli atti datata 06/09/1996:

cfr. grafici si seguito allegati



Planimetria catastale ultima agli atti – presentata in data 06/09/1996



Planimetria dello stato di fatto

(cfr. Allegato E – Visure e Planimetrie catastali)

Per la conformità edilizio urbanistica si rimanda al par. 2.6 **Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati pag. 39.**

2.4 Schema sintetico – descrittivo dei lotti

LOTTO UNICO : immobili in Carinaro (CE) via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A – Condominio 'Il Timone'

NB: le principali app di navigazione riportano l'immobile in via L. Sciascia

- a) **Appartamento** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 cat. A/2 cl.4, consistenza 6,5 vani – dati di superficie totale 115 mq, rendita € 486,76 – **piano primo interno 3**
- b) **Box auto** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 18 cat. C/6 cl.1, consistenza 18 mq – dati di superficie totale 22 mq, rendita € 28,82 – **piano seminterrato**

- piena proprietà di appartamento al piano primo e box auto al piano seminterrato

Il **sub 4** – appartamento - è composto da ampio soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno, due camere da letto, due bagni ed un ripostiglio. L'altezza interna utile rilevata è pari a 271 cm. L'immobile dispone di affacci verso Est (garantito da balcone e finestre) e verso Ovest (garantito da balcone e finestre).

L'appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione; gli impianti sono sottotraccia, non vi sono certificazioni.

L'immobile **sub 4** confina a Nord con le scale condominiali e con altra proprietà sub 5, ad Est con distacco dalla via C. Guida, a Sud con la corte comune sub 15 e ad Ovest con la corte comune sub 15.

- il descritto stato dei luoghi: non corrisponde alla planimetria catastale ed ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio abilitativo.

Il **sub 18** – box auto - è composto da un unico locale di circa 21,00 mq con accesso dalla corte comune. L'altezza interna utile rilevata è pari a 243 cm. Il box auto si presenta in buone condizioni di manutenzione; gli impianti sono sottotraccia, non vi sono certificazioni.

L'immobile **sub 18** confina a Nord con le scale condominiali, a Sud con altra proprietà sub 17 e ad Ovest con la corte comune sub 15.

- il descritto stato dei luoghi: corrisponde alla planimetria catastale ed ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio abilitativo.

▪ Il fabbricato in cui si trova l'immobile oggetto di perizia è stato realizzato con:

- Concessione Edilizia n° 31/1994

- Variante n°11/1995

▪ Il fabbricato ricade in zona omogenea B4 - zona parzialmente edificata di completamento

PREZZO BASE Lotto Unico € 96.000,00

2.5 Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento. A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente. Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti. Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto. L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.). Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione. In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto inter vivos a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità. Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche. Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà. L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati. Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

Pignoramento trascritto il 16/02/2023 nn. 6417/4959

PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI - LOTTO UNICO

- **3 ottobre 2007 atto di compravendita per Notaio Raffaele Orsi rep. 88952/50803** trascritto a S. Maria Capua Vetere l' 08/10/2007 nn. 56762/29929 **con il quale** (Aversa-CE, 10/07/1967) e (Aversa-CE, 25/07/1970), coniugati in regime di separazione dei beni, acquistavano da (Napoli, 26/08/1969) la piena proprietà degli immobili in Carinaro (CE) alla traversa Provinciale Carinaro-Teverola snc (ora via C. Guida civ. 4, traversa di via Papa Giovanni XXIII), edificio A scala A, ossia appartamento distinto col numero di interno 3 al piano primo e box auto al piano seminterrato, identificati nel CF del Comune di Carinaro al foglio 5 p.Ila **5094 sub 5 e sub 18.**

(cfr. Allegato B – atto Notaio R. Orsi anno 2007)

(cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie)

- **25 luglio 1997 atto di compravendita per Notaio Ennio De Rosa rep. 38057/6340** trascritto a S. Maria Capua Vetere il 07/08/1997 nn. 18987/14777 **con il quale** (Napoli, 26/08/1969), celibe, acquistava dalla società con sede in Carinaro (CE) la piena proprietà degli immobili in Carinaro (CE) alla traversa Provinciale Carinaro-Teverola snc (ora via C. Guida civ. 4, traversa di via Papa Giovanni XXIII), edificio A scala A, ossia appartamento

distinto col numero di interno 3 al piano primo e box auto al piano seminterrato,
identificati nel CF del Comune di Carinaro al foglio 5 p.lla 5094 sub 5 e sub 18.

(cfr. Allegato B – atto Notaio E. De Rosa anno 1997)

(cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie)



2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ DIA n. ____ ; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 19.1967. In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, l'esperto distinguerà tra:

1) fabbricati realizzati prima del 1942 (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali - tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso - l'esperto procederà ad un' autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo;

2) fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967: i) fabbricati realizzati nel centro urbano per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo; ii) fabbricati realizzati fuori dal centro urbano, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

3) fabbricati realizzati dopo il 1967 per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo. Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione. Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato. In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue: anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:

• il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

• lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);

• i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;

• la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità); in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

• determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;

• chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: i.artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate); ii.art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate); iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

• verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa. Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

• concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.


In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

A seguito delle ricerche effettuate presso il servizio Sportello Unico per l'Edilizia

Privata del Comune di Carinaro **è emerso** che:

▪ il fabbricato in cui si trova l'immobile staggito ricade in zona omogenea B4 – zona parzialmente edificata di completamento



LEGENDA	
	(A) - Centro Storico
	(B1) - Zona Parzialmente Edificata di Completamento
	(B2) - Zona Parzialmente Edificata di Completamento
	(B3) - Zona Parzialmente Edificata di Completamento
	(B4) - Zona Parzialmente Edificata di Completamento
	(B5) - Zona Parzialmente Edificata di Completamento
	(B6) - Zona parzialmente edificata di completamento
	(C 1-2-3-4) - Zone di nuova edificazione
	(D1) - Zona Industriale (A.S.I.)
	(D2) - Zona a destinazione commerciale terziaria produttiva
	(E1) - Zona Agricola
	(E2) - Zona agricola con proposta di destinazione a "Parco Urbano di Salvaguardia Agricola"
	(F1) - Attrezzature Agrituristiche e Museali della civiltà contadina
	(F2) - Strutture Univeritarie - SU

	(F3) - Isola Ecologica - IE
	(F4) - Standard Territoriali
	(R1) - Limite di rispet Cimiteriale da 100 a 200 mt.
	(R2) - Fascia di rispetto Cimiteriale da 0 a 100 mt.
	(R3) - Zona di Rispetto Ferroviario - RF
	(R4) - Zona di Rispetto Autostradale
	(R5) - Zona di Rispetto Elettrodotti
	(S1) - Standard Esistenti
	(S2) - Standard di Progetto
	Corridoi Ecologici
	Limite Comunale
	Viabilità esistente
	Viabilità di progetto



▪ l'edificazione del fabbricato in cui si trova l'immobile oggetto di perizia, così come certificato dal competente ufficio tecnico del Comune di Carinaro, è avvenuta in virtù di :

- **Concessione Edilizia n° 31 del 19/10/1994 e successiva variante n° 11 del 18/04/1995.**



(cfr. Allegato C – Autorizzazioni edilizie).




Per l'appartamento sub 4 sono state rilevate difformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato nell'ultimo titolo autorizzativo: si tratta della diversa distribuzione degli spazi interni e l'apertura di un vano porta finestra sul balcone b2 ad Ovest, però presente su tutta la verticale segno di mancata ulteriore variante in corso d'opera.

Mentre il box auto sub 18 risulta corrispondente.




Confronto tra lo stato dei luoghi ed i grafici allegati alla C.E. N° 31/1994 e successiva variante n° 11/1995 (ultimo titolo edilizio)



Apertura di porta finestra non presente sul titolo autorizzativo

Planimetria dello stato di fatto sub 4




Diversa distribuzione degli spazi interni

Stralcio dai grafici allegati alla Variante N° 11/1995

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®




ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Planimetria dello stato di fatto sub 18

ASTE GIUDIZIARIE®



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Stralcio dai grafici allegati alla Variante N° 11/1995

ASTE GIUDIZIARIE®

Considerate le difformità riscontrate, sarà necessario prevedere:

Accertamento di conformità (per la diversa distribuzione degli spazi interni e per l'apertura del vano portafinestra)

€ 1.500,00 + CP + IVA per onorario di un tecnico abilitato.

€ 1.000,00 per sanzione amministrativa al Comune di Carinaro per accertamento di conformità;

€ 300,00 per diritti di segreteria al Comune di Carinaro;

TOT €1.903,20 + €1.000,00 + €300,00 = €3.203,20

Costi per la redazione dell'aggiornamento catastale

€ 350,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato

€ 50,00 per diritti all'Agenzia delle Entrate

TOT €494,08

Costi per la redazione dell'APE e del libretto degli impianti

€ 300,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato spese incluse

TOT €380,64

N.B. Si è considerato l'IVA al 22% , la CPA al 4%

TOT €3.203,20 + €494,08 + €380,64 = €4.077,92

SALVO DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI O DIPOSIZIONI LEGISLATIVE DIVERSE

RIGUARDO ALLE PRATICHE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIO-

URBANISTICO CHE ALLO STATO LA SOTTOSCRITTA NON PUO' PREVEDERE.

2.7 Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate: in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data di accesso, l'immobile risultava occupato dai debitori esecutati.

2.8 Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di procedimenti giudiziari civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari. In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

- vi sono pendenze di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati:
trattasi del Pignoramento pendente presso il Tribunale di Napoli Nord RGE 8/2024 – GE
Dott. A. Cirma;

- non vi sono procedimenti giudiziari civili relativi ai medesimi beni pignorati;

- non sono presenti provvedimenti giudiziari di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- non vi sono provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- risulta istituita regolare amministrazione condominiale;
- non sono emersi atti impositivi di servitù sul bene pignorato.

ONERI E VINCOLI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

1) Oneri condominiali:

- Quota mensile € 62,00
- Quota straordinaria deliberata a marzo del 2024: € 296,00
- Quota arretrate come da prospetto € 174,00

Trib NA NORD RGE 60/23 richiesta accesso atti condominio

Da:

A:

Data: venerdì 24 maggio 2024 alle ore 18:08 CEST

EGR. ARCHITETTO,

LE COMUNICO CHE:

- 1) LA QUOTA ORDINARIA MENSILE E' PARI AD EURO 62,00 (SESSANTADUEURO);
- 2) ESISTE UNA QUOTA STRAORDINARIA INERENTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELIBERATA IL 27 MARZO 2024 IN RISCOSSIONE DA MAGGIO 2024 FINO AD AGOSTO 2024 PARI AD EURO 296,00 (DUECENTONOVANTASEIEURO) DI COMPETENZA RECCIA LUIGI;
- 3) ESISTE UNO SCOPERTO ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2024 DI EURO 174,00 (QUOTA APRILE E MAGGIO E 1^A RATA DI 4 RATE LAVORI VIDEOSORVEGLIANZA), ESCLUSO IL CANONE ACQUA ANNO 2023 NON ANCORA NOTIFICATO DAL COMUNE DI CARINARO.
- 4) IL CONDOMINIO IL TIMONE NON HA LITI ATTIVE IN CORSO.

CORDIALITA'.

ONERI E VINCOLI CANCELLATI O COMUNQUE REGOLARIZZATI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA

Nel ventennio anteriore la trascrizione del presente pignoramento, i beni staggiti hanno formato oggetto delle seguenti formalità:

1) **trascrizione del 16/02/2023** ai nn. 6417/4959 – **pignoramento immobiliare** a favore di con sede in Roma e contro (Aversa-CE, 10/07/1967) e (Aversa-CE, 25/07/1970) per la quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno gravante sugli immobili in Carinaro (CE) **via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A, nel CF al foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 e 18.**

2) **Ipoteca volontaria** iscritta l' **08/10/2007** nn. 56763/17805 derivante da concessione a garanzia di mutuo per atto Notaio Raffaele Orsi del 03/10/2007 rep. 88953/50804 a favore diA. con sede in Roma e contro (Aversa-CE, 10/07/1967) e (Aversa-CE, 25/07/1970) per la quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno gravante sugli immobili in Carinaro (CE) **via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A, nel CF al foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 e 18.**

3) **trascrizione del 24/01/2024** ai nn. 3593/3054 – **pignoramento immobiliare** a favore di (Napoli, 22/04/1980) e contro (Aversa-CE, 25/07/1970) per la quota di 1/2 di piena proprietà gravante sugli immobili in Carinaro (CE) **via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A, nel CF al foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 e 18.**

Trattasi del Pignoramento pendente presso il Tribunale di Napoli Nord RGE 8/2024 – GE Dott. A. Cirma.

4) **si segnala l'iscrizione di ipoteca del 25/11/1995 nn. 24993/2481 per Notaio De Rosa: ipoteca iscritta in favore di con sede in Milano e contro lacon sede in Carinaro (CE) e gravante sugli immobili nel CT del Comune di Carinaro al foglio 5 p.lle 5026 e 5028.**

Detta ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo condizionato richiesto dalla, come si evince dall'atto di compravendita per Notaio Raffaele Orsi del 3/10/2007 rep 88952/50803 (cfr. Allegato B – Atto Notaio Orsi anno 2007), avrebbe dovuto essere cancellata. Non si rileva rinnovazione nell'arco dei 20 anni e pertanto risulta inefficace.

Le ricerche ipotecarie condotte corrispondono a quanto rilevato nella depositata certificazione notarile, tranne che per la presenza del pignoramento del 2024 trascritto in data successiva a quella della depositata relazione notarile.

(cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie).

5) **Difformità urbanistico-edilizie / Difformità catastali: per le specifiche si rimanda al par. 2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati pag. 39.**

2.9 Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati non ricadono su suolo demaniale.

2.10 Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Non sono emersi pesi od oneri di altro tipo.

2.11 Fornire ogni altra informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

- Quota straordinaria deliberata a marzo del 2024 per installazione della videosorveglianza pari ad € 296,00

2.12 Valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa. In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie. A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.). Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimi e massimi comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima. **IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."** Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute. L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi). Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive; nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Scopo della stima è quello di determinare il valore di mercato che il bene economico assume in un mercato ordinario, allora il criterio da adottarsi consisterà nell'analisi previsionale della domanda e dell'offerta di tale tipo di bene, quindi, si procederà alla

ricerca del valore che ha più probabilità che si verifichi quando l'immobile viene immesso nel mercato.

Questo metodo di stima è basato essenzialmente sul confronto che, a seconda di come viene eseguito, conduce alla comparazione diretta (metodo sintetico) o indiretta (metodo analitico) del bene economico.

Il procedimento estimativo si basa sulla comparazione con beni analoghi a quelli da stimare, prevedendo il reperimento di un certo numero di "dati" forniti dal mercato immobiliare, cioè di valori ad una certa data, inerenti a beni assimilabili a quelli da stimare, per condizioni intrinseche ed estrinseche. Il metodo del confronto consente, di stimare il valore di mercato di un immobile quando il mercato stesso è attivo e quindi sono disponibili i dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di valutazione.

Metodo sintetico - Market Comparison Approach

La valutazione del prezzo della unità immobiliare in oggetto, viene determinata con **sistema analogico-comparativo** tenendo presente l'ubicazione dell'immobile, lo stato dei luoghi, i metri quadrati e tenendo soprattutto conto delle caratteristiche proprie dell'immobile oggetto del pignoramento.

LOTTO UNICO : immobili in Carinaro (CE) via C. Guida civ. 4 – traversa di via Papa Giovanni XXIII (ex via Piave, ex traversa della strada Carinaro-Teverola) edificio A scala A – Condominio 'Il Timone'

- a) **Appartamento** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 4 cat. A/2 cl.4, consistenza 6,5 vani – dati di superficie totale 115 mq, rendita € 486,76 – **piano primo interno 3**
- b) **Box auto** nel C.F. foglio 5 p.IIa 5094 sub 18 cat. C/6 cl.1, consistenza 18 mq – dati di superficie totale 22 mq, rendita € 28,82 – **piano seminterrato**

NB: le principali app di navigazione riportano l'immobile in via L. Sciascia

Sulla base delle informazioni assunte, quindi, si è accertato che il prezzo di mercato, praticato per compravendite di beni con caratteristiche simili a quelli in oggetto e valutando le caratteristiche intrinseche del bene da stimare, oscilla tra:

O.M.I. 2° semestre 2023	Borsino immobiliare Provincia di Napoli
ZONA ESPANSIONE EST Appartamenti : abitazioni civili €/mq 800,00 - €/mq 1.200,00	ZONA ESPANSIONE EST Appartamenti: abitazioni civili Fascia media €/mq 920,00

Per cui volendo considerare come punto di partenza un prezzo medio tra i valori, avremo:

$$800,00 + 1.200,00 = 2.000,00/2 = 1.000,00 \text{ €/mq}$$

$$920,00 \text{ €/mq}$$

$$1.000,00 + 920,00 = 1920,00/2 = \underline{960,00 \text{ €/mq}}$$

Tale costo moltiplicato per la **superficie convenzionale**¹ della singola unità, ci fornisce il Valore Commerciale.

- 1) La superficie degli appartamenti viene considerata in ragione del 100%;
- 2) Il balcone scoperto viene considerato in ragione del 30%;
- 3) I locali accessori (bagni, ingressi, corridoi e ripostigli) vengono considerati in ragione del 100%;
- 4) Le pertinenze esclusive accessorie a servizio dell'unità immobiliare si computeranno in ragione del 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali e con i vani accessori, in ragione del 25% qualora non direttamente comunicanti con i vani principali e con i vani accessori.

Coefficienti per il calcolo della superficie commerciale

a) Interna calpestabile, muri divisorii interni	100%
b) Muri perimetrali esterni	50-100%
c) Muri perimetrali esterni ed interni portanti	50%

Si precisa che per i muri perimetrali esterni occorre considerare il 50 % se tali pareti sono in comune con altri fabbricati, il 100 % se gli immobili sono indipendenti, ma non dovrà eccedere il 10% della somma di cui al punto (a).

Si riportano di seguito le condizioni estrinseche (di zona) ed intrinseche (dell'immobile) relative all'unità immobiliare; vedi tabella dei coefficienti di merito (**Tabella A**). Tale valore viene moltiplicato per i coefficienti di merito, evidenziati in neretto nella Tabella A di seguito riportata, corrispondenti ai requisiti più significativi che differenziano un'unità immobiliare da altre.

¹ Per **superficie convenzionale** di un'immobile si intende quella corrispondente alla proprietà immobiliare, quindi l'area compresa nel filo esterno dei muri perimetrali (fino ad un max di 50 cm), al lordo dei tramezzi interni (cioè compresa degli stessi e comunque fino ad uno spessore max di 50 cm) e considerando per metà i muri di confine con appartamenti vicini o con le parti condominiali.

COEFFICIENTI DI MERITO

TIPOLOGIA		ESPOSIZIONE	
Lussuoso	1.15	Semipanoramico	1.05
Signorile	1.10	Panoramico	1.15
Buono	1.00	Luminoso	1.00
Medio	0.90	Poco luminoso	0.95
Popolare	0.80	Solo interna	0.80
Pessimo	0.75		
IMPIANTI E SERVIZI		STATO LOCATIVO	
Riscaldamento aut.	1.02	Libero	1.00
Riscaldamento centr.	1.00	Con sent. di sfratto	0.75
Senza riscaldamento	0.97	Occupato	0.70
Giardino	1.05		
Senza giardino	1.00		
In parco attrezzato	1.10		
Custode	1.03		
Senza custode	0.97		
Con posto auto	1.10		
Senza posto auto	0.85		
UBICAZIONE		FUNZIONALITA'	
Vicino ai collegamenti	1.10	Terrazzi	1.20
No collegamenti	0.95	Più balconi	1.02
Con servizi pubblici	1.10	Un balcone	1.00
No servizi pubblici	0.90	Nessun balcone	0.90
Traffico scarso	1.00	Tripli servizi	1.05
Traffico intenso	0.85	Doppi servizi	1.00
Con servizi commerciali	1.00	Monoservizi	0.95
No servizi commerciali	0.85		
LIVELLO DI PIANO (immobili con ascensore)		LIVELLO DI PIANO (immobili senza ascensore)	
P. seminterrato	0.80	P. seminterrato	0.80
P. terra e rialzato	0.90	P. terra e rialzato	0.95
P. terra con giardino privato	1.00	P. terra con giardino privato	1.00
P. primo	1.00	P. primo	1.00
P. secondo	1.00	P. secondo	0.95
P. terzo e superiori	1.05	P. terzo	0.85
P. ultimo	1.10	P. quarto	0.75
Attico	1.15	Oltre il p. quarto	0.70
TIPOLOGIA (IN RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA CATASTALE)		VETUSTA'	
Abit. di tipo signorile A/1	2.00	Meno di 10 anni	1.10
Abit. di tipo civile A/2	1.20	Storico	1.05
Abit. di tipo economico A/3	1.05	Tra 10 e 40 anni	0.90
Abit. di tipo popolare A/4	0.90	Oltre 40 anni	0.80
Abit. di tipo ultrapopol. A/5	0.50	Meno di 10 anni	1.10
Abit. di tipo rurale A/6	0.70		
Abit. di tipo villini A/7	1.40		
Abit. tipici dei luoghi A/11	0.80		

CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI		STATO DI CONSERVAZIONE	
Popolaz. > 400.000 abit.	1.20	Normale	1.00
Popolaz. > 250.000 abit.	1.10	Mediocre	0.80
Popolaz. > 100.000 abit.	1.05	Scadente	0.60
Popolaz. > 50.000 abit.	0.95	Si tiene conto di: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento, accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni	
Popolaz. > 10.000 abit.	0.90		
Popol. fino a 10.000 abit.	0.80		
UBICAZIONE (Per comuni con più di 20.000 abitanti)			
Zona agricola (1)	0.85		
Zona periferica (2)	1.00		
Zona edificata tra 2 e 5 (3)	1.10		
Zone di pregio in 1 o 2 (4)	1.20		
Centro storico (5)	1.30		
UBICAZIONE (Per comuni con meno di 20.000 abitanti)			
Zona agricola (a)	0.85		
Centro edificato (b)	1.00		
Centro storico (c)	1.10		
Edifici partic. degradati in 2,3,5 e b,c	0.90		

Pertanto per l'immobile oggetto di perizia si avrà:

valore del coefficiente correttivo: $1,00 \times 1,02 \times 0,95 \times 1,10 \times 1,00 \times 0,85 \times 1,00$
 $\times 1,20 \times 1,00 \times 1,02 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,90 \times 0,90 \times 1,00 \times 1,00 = 0,898 = \mathbf{0,90}$

Valore corretto = Prezzo di mercato medio 960,00 Euro/mq x valore del coefficiente correttivo 0,90 = 864,00 Euro/mq

Valore corretto appartamento e posto auto = 864,00 Euro/mq



Lotto Unico: sub 4 + sub 18



Superficie lorda (vani principali coeff. 1.00)	mq 114,03	mq 114,03
Superficie balcone b1 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0.10 oltre i 25mq	mq 4,69	mq 1,41
Superficie balcone b2 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0.10 oltre i 25mq	mq 10,74	mq 3,22
Superficie box auto pertinenza esclusiva accessoria non comunicante con i vani principali coeff. 0,25	mq 20,76	mq 10,38
Superficie commerciale		Mq 129,04



Il **valore commerciale** degli immobili è pari a:

(129,04) mq x €864,00 = €111.490,56



Cercando di considerare le differenze esistenti al momento della stima e la vendita forzata, e l'assenza della garanzia per vizi del bene, vado ad applicare un ribasso del 10%, per cui si ha:

€111.490,56 – 10 % = €100.341,50





Tenendo conto delle decurtazioni da effettuare (cfr. par. 2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati)



valore commerciale del Lotto Unico: € 100.341,50

A detrarre:



Accertamento di conformità (per la diversa distribuzione degli spazi interni e per l'apertura del vano portafinestra)

€ 1.500,00 + CP + IVA per onorario di un tecnico abilitato.

€ 1.000,00 per sanzione amministrativa al Comune di Carinaro per accertamento di conformità;

€ 300,00 per diritti di segreteria al Comune di Carinaro;

TOT € 1.903,20 + € 1.000,00 + € 300,00 = € 3.203,20



Costi per la redazione dell'aggiornamento catastale

€ 350,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato

€ 50,00 per diritti all'Agenzia delle Entrate

TOT € 494,08



Costi per la redazione dell'APE e del libretto degli impianti

€ 300,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato spese incluse

TOT € 380,64



N.B. Si è considerato l'IVA al 22% , la CPA al 4%

TOT € 3.203,20 + € 494,08 + € 380,64 = € 4.077,92



Condominio

€ 174,00

€ 100.341,50 - (€ 4.077,92 + € 174,00) = € 96.089,58



arrotondato € 96.000,00 PREZZO BASE Lotto Unico



2.13 Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il pignoramento non ha avuto ad oggetto una quota indivisa.

2.14 Certificato di stato civile, dell'ufficio anagrafe della Camera di Commercio, regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio. In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

- È agli atti il certificato di matrimonio con annotazioni degli esecutati dal quale risulta che hanno contratto matrimonio nel 2006 scegliendo il regime della separazione legale dei beni.

(cfr. Allegato D – Certificati)

A questo punto il sottoscritto esperto stimatore rimette all'attenzione di codesto Ill.mo G.E. le risultanze dell'attività sin qui svolta estesa nella presente relazione composta da n. 61 pagine e relativi allegati, personalmente redatta con sistema elettronico.

Nel ringraziarLa vivamente per la fiducia accordata, si porgono deferenti ossequi.

Aversa, li 31/05/2024

L'esperto stimatore

(Arch. Carmela Dipierri)



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Carmela Dipierri". The signature is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text: "CANTIERE DEGLI ABBIGLIATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI", "ARCHITETTO", "CARMELA DIPIERRI", and "ALBO N. 7733".